

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W BONIEWIE					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 Wykonanie ogrodzenia					
1	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe panele 2,5m	szt.		
d.1.	1805-01				
1		16*2+27	szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
2	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe słupki 2m	szt.		
d.1.	1805-01				
1		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe cokoły plus łącznik/prefabrykaty/ 270x60x2400	szt.		
d.1.	1805-01				
1		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 2-02	brama wys. 1.5 m systemowa	kpl.		
d.1.	1808-02				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Odnowa istniejących urządzeń					
5	KNR 4-01	Usuwanie starej powłoki malarskiej z pali drewnianych	m ²		
d.1.	1211-01				
2	analogia	134.2	m ²	134.200	
				RAZEM	134.200
6	KNR 4-01	Dwukrotne zabezpieczenie powłoką ochronną bali metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 m2	m ²		
d.1.	0616-03				
2		134.2	m ²	134.200	
				RAZEM	134.200
1.3 Zakup nowych urządzeń z montażem.					
7	kalk. własna	Bujaki sprężynowe, /1szt. siedziska w kształcie konika, 1- szt. kształt konicynka/	szt		
d.1.	3				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna	Karuzela okrągła	szt		
d.1.	3				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Ścianka wspinaczkowa trójstronna trzy korony	szt		
d.1.	3				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Urządzenie linearne kształt choinka	szt		
d.1.	3				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Zestaw rekreacyjny jednowieżowy	szt		
d.1.	3				
3		1 przepłoknia ze zjeżdżalnią	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Huśtawka ważka	szt		
d.1.	3				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Odtworzenie nawierzchni trawiastej					
13	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie na czysto z uformowaniem i zagęszczeniem i opianiem trawą terenu zieleni	m ²		
d.1.	0505-05				
4		27*16	m ²	432.000	
				RAZEM	432.000

inż. Marcin Podlaski