PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 191140C LUBOMIN - LUBOMIN LEŚNY

PRZEDMIAR

LP	POZYCJA KATALOGOWA	ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG.	JEDN.	ILOŚĆ ROBÓT
I	**ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0)**			
1	KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01	D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+433	km	2.43
2	KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01	D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 2+433	km	2.43
II	**ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0)**			
3	KNNR6 T.0702-0100	**D.07.02.01** Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	21
4	KNNR6 T.0702-analogia	**D.07.02.01** Znaki drogowe odblaskowe (srednie)	szt	24
5	KNNR6 T.1302-0200analogia	**D.06.04.01** Odtworzenie rowów przydrożnych z wywozem urobku na odl.1km	m	300
6	KNR2-01 T.0110-0200 analogia	**D.01.02.01** Karczowanie krzewów z wywozem na odl. 2km	ha	0.025
7	KNNR1	**D.01.02.01** Karczowanie pni śr 55cm z wywozem na odl. 2km	szt	16
8	KNNR6 T.0601-0301analogia	**D.03.01.01** Przebudowa przepustu śr.1000mm z PP na ławie gr.20cm z pospółki km 1+515	m	12
9	KNNR6 T.0606-0100analogia	**D,03.01.01** Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 100mm	szt	2
III	**POBOCZA- WZMOCNIENIE (CPV 45112730-1)**			
10	KNNR1 T.0407-0200	**D.06.03.01** Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 3445,50x0.16=551,28	m3	551.28
11	KNNR1 T.0201-1200analogia	**D.06.03.01** Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza z dokopu	m3	551.28
12	KNNR6 T.0101-0200	**D.04.01.01** Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 20cm wg wyliczeń	m2	3445.5
13	KNNR6 T.0113-0200 analogia	**D.06.03.01a** Wzmocnienie pobocza kamieniem wapiennym 0/32mm warstwą grubości 20cm	m2	3445.5
14	KNNR6 T.0503-0300	**D.06.03.01** Plantowanie skarp wykopów i poboczy w gruncie kat.III 2433,00x0,50x2=2433,00	m2	2433
IV	**PODBUDOWA (CPV 45233300-2)**			
15	KNNR6 T.0103-0300analogia	**D.04.01.01** Profilowanie istniejącej warstwy podłoza z kamienia wapiennego	m2	9246.15
16	KNNR6 T.0113-0400 analogia+kalk.własna	**D.04.04.02** Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.5 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem na całej szerokości jezdni z kamienia wapiennego 0/32mm wg wyliczeń	m2	3853
V	**NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)**			
17	KNNR6 T.1005-0400	**D.04.03.01** Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	9246.15
18	KNNR6 T.0308-0111 analogia	**D.05.03.05b** Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70	m2	8759.55
19	KNNR6 T.1005-0600	**D.04.03.01** Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	8759.55
20	KNNR6 T.1005-0700analogia	**D.04.03.01** Skropienie warstwy wiążącej bitumem	m2	8759.55
	KNNR6 T.0309-	**D.05.03.05a**	m2	8516.5

21	0113	Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 z wcinką		
VI	**ZJAZDY (cpv 45233100-0)**			
22	KNNR6 T.0101-0300analogia	**D.10.07.01** Wykonanie koryta głębokości 40 cm z rozplantowaniem gruntu w tym skrzyżowania zjazdy polne – 322,50 gospodarcze, drogi – 75,00	m2	397.5
23	KNNR6 T.0106 –0200	**D.10.07.01** Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku	m2	397.5
24	KNNR6 T.0113-0100+0400 kalkulacja własna	**D.10.07.01** Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm	m2	397.5
25	KNNR6 T.0309-0225analogia	**D.10.07.01** Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i zabezpieczenia krawędzi na zjazdach polnych na szer.35cm 75,00+75,25=150,25 Wg wykazu	m2	150.25