PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSIECZ MAŁY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1.420
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z	m	12.0
II	**ROBOTY ZIEMNE** CPV 45100000-8			
3	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	457.2*5.3+964*3.8+100
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej	m	12.0
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2
III	**NAWIERZCHNIA JEZDNI** CPV 45233000-9			
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego gr. warstwy około 8 cm	m2	457.2*5.3+964*3.8+100
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	457.2*5.3+964*3.8+100
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	457.2*5.3+964*3.8+100
9	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	457.2*5.3+964*3.8+100
10	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm	m2	457.2*5.1+964*3.6+100
11	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	457.2*5.1+964*3.6+100
12	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m2	457.2*5.0+964*3.5+100
IV	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** CPV 45100000-8			
13	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,275.0
14	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	